3. SACLAの現状と高度化

3-1 SACLAの運転と加速器の高度化

2015年の4月からBL2とBL3の2本のX線レーザービームラインによるユーザー運転が開始された。夏期運転停止期間には、これまで短パルス自発光を提供してきたBL1を軟X線のレーザービームラインに改造する工事が完了し、秋以降ユーザー運転に向けたビームコミッショニングを進めている。図1に2本のX線レーザービームラインと1本の軟X線ビームラインが整備された現SACLA施設の模式図を、表1に2015年度の運転統計データを示す。実験準備やレーザー調整の改善と効率化を進めた結果、利用運転時間を全運転時間の60%、約4000時間まで増やす事ができた。最終的には全運転時間に占める利用運転の割合を70%まで引き上げる事を目標とする。加速器システムの継続的な高度化によって、レーザーのパルスエネルギーは10 keV の光子エネルギーで約0.6 mJが安定的に達成され、年度に亘る平均レーザー中断間隔は

表1 SACLAの運転統計

	FY2015
Total Operation Time per Fiscal Year	6483 / 6638 hr
(Achieved / Planned)	
Operation Rate	~ 97.7%
Machine Tuning Time	158 hr
BL Tuning, Preparation & R&D Time	2401 hr
User Experimental Time	3924 hr
Downtime in User Experiments	154 hr
Laser Availability	~ 96.1%




図1 現状のSACLA施設の模式図. 2本のXFELのビームライン, BL2 とBL3がユーザー実験に利用可能; 3番目のレーザービームライン(軟X線)となるBL1は現在ビームコミッショニング中.

30 ppsの標準繰り返しで1時間を初めて上回った。

X線レーザーを提供する2番目のビームラインBL2 の建設は2014年の夏期運転停止期間に完了、その年の10月にレーザー増幅の初観測に成功した。レーザー強度の増大とレーザー特性の安定化に向けビーム調整が続けられ、2015年春には、レーザー性能はパルスエネルギーで100 μJ以上を定常的に維持できるレベルに到達した。2015年4月に最初のBL2におけるユーザー実験がDCモード(BL2のみを単独で用い、BL2とBL3の2本のビームラインに対するパルス毎のレーザー振り分けは行わない運転)で実施された。

SACLAの潜在能力を有効活用するために必要となる複数レーザービームラインの同時パルス運転試験は、2015年1月から開始された。この運転は、異なるビームラインで任意のレーザー波長を提供するためパルス毎に電子ビームエネルギーを変更するTIME (Time-Interleaved Multi-Energy acceleration) 運転 [1] とエネルギーの異なる電子ビームを所定のビームラインへパルス毎に選別して輸送する電子ビームを所定のビームラインへパルス毎に選別して輸送する電子ビームルート切り替えシステム [2] の2つを組み合わせる革新的な運転手法である。システム改善とビーム調整の不断の努力によって、2015年7月に、BL2とBL3の2本のレーザービームラインに対し、レーザー強度として100~200 μ J/pulse、異なる2つのレーザー強長(レーザー波長は独立に選択可能)を安定に供給するパルス振り分け運転を達成した。この結果、

2015年の秋のユーザー実験からBL2 とBL3の同時使用が可能になった。2 本のビームラインのレーザーパルス振 り分け運転時に、各ビームラインで得 られるレーザー強度の安定性を図2に 示す。一方で、現状の複数レーザービー ムラインの同時運転では、提供できる 電子ビームのピーク電流が2kA程度 に制限されるという課題が残った。こ れは、BL2に電子ビームを曲げて輸送 する際、CSR (Coherent Synchrotron Radiation) 効果により電子ビームのエ ミッタンスが激しく劣化するためであ る。これを改善し、SACLA線型加速器 と直線上にあるBL3で通常用いられる 10 kAを超えるピーク電流を、複数レー




図2 複数レーザービームラインの同時使用運転時の (a) BL2 と (b) BL3のレーザー強度の安定性. 図中の赤点は1ショットのレーザー強度データを示す. この測定に於いて,電子ビームのエネルギーはBL2で6.3 GeV, BL3で7.8 GeV. また,アンジュレータのK値はBL2で2.85, BL3で2.1であった.

ザービームラインの同時運転モードにおいて利用可能に するため、パルス振り分けシステムを含むビーム輸送系 の大幅な改造を検討中である。

軟X線波長領域においてレーザーの提供を目指すBL1 の大規模な改造が2015年の夏期運転停止期間に完了し た。図3にBLIの上流に置かれたBLI専用加速器システ ムの写真を示す。このシステムは、SACLAのプロトタ イプ機であるSCSS試験加速器^[3]を光源棟に移設し、 2つのC-band加速ユニット等の要素機器を追加して建 設された。3台の真空封止アンジュレータが設置され、 SACLAとの互換性を考慮し、周期長は同一の18 mmが 採用されている。X線のビームライン部分、フロントエ ンド要素機器や光学ハッチに納められる光学機器等は、 軟X線FELを取り扱うため大幅な改修が行われた。BL1 に接続されている2つの電子加速器、BLI専用加速器と SACLA線型加速器は現状では切り替えが可能である。 BL1専用加速器を選択すれば、BL1の運転はSACLAの運 転と独立に実施できる。ビーム輸送系、安全インターロッ クシステム等の付属システムは、この柔軟な運用を可能 とするように改造された。BLIのビームコミッショニン グは2015年9月14日から始まり、10月7日には波長 30 nm においてレーザー増幅の初観測に成功した $^{[4]}$ 。 11月には施設検査に合格し、本格的なビーム調整フェー ズへと駒を進めた。レーザー強度は、2015年末時点で



図3 BL1 最上上流に建設されたBL1 専用加速器システム. 写真は最上流に位置する電子銃高圧タンク側から撮った もの。




図4 BL1光学ハッチ内の MCP (マイクロチャンネルプレート) で計測されたレーザープロファイル.

数μJ/pulseまで引き上げられ、ビーム調整は順調に進展している。図4に光学ハッチにおいて観測されたBL1のSASE FELのプロファイルを示す。2016年度のBL1のユーザー利用に向け、ビーム調整が継続されている。

References

- [1] T. Hara et al.: *PRSTAB* **16** (2013) 080701.
- [2] T. Hara et al.: *Proc. of FEL2015*, Daejeon Korea, (2015) pp. 293-296.
- [3] T. Shintake et al.: *Nature Photonics* **2** No. 9 (2008) 555.
- [4] T. Sakurai et al.: *Proc. of 12th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan*, Tsuruga, Japan, (2015) pp. 256-260.